

Відомість обсягів робіт

«Реконструкція систем електропостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Деснянського району м. Києва за адресою: м.Київ, Вигурівський бульвар, 4»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на «Реконструкція систем електропостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Деснянського району м. Києва за адресою: м.Київ, Вигурівський бульвар, 4»</u>			
1	Монтаж інвертора (80 кг)	шт	1	
2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,05	
3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,05	
4	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм	шт	3	
5	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів	пристрій	26	
6	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням	кінц.	52	
7	Монтаж акумулятора лужного одноелементного, ємкість 100 А.год	шт	12	
8	Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм, що установлюється на металевій основі (Блок керування висовольтними акумуляторами)	шт	1	
9	Монтаж стелажа металевого одноярусного однорядного (Шафа для АКБ)	м	1,64	
10	Монтаж шафи настінної	шт	1	
11	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	
12	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	
13	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм ²	м	80	
14	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм ²	жил	29	
15	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (Щит захисту постійного струму 1000V DC, ЩЗПС)	шафа	1	

1	2	3	4	5
16	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	216	
17	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	108	
18	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м (Баласт для кріплення)	м ²	9,36	
19	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	104	
20	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу (Опорна конструкція під фотоелектричний модуль)	т	0,3498	
21	Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А	шт	1	

Склав

головний інженер Комендант Ю.В

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

