

ДОДАТОК 1
до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики,
опис предмета закупівлі**

Предмет закупівлі: *«Поточний (аварійний) ремонт приміщення будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 192 «Світанок» Запорізької міської ради, з метою використання як укриття, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул. Парковий бульвар, 15Б» (код ДК 021:2015 – 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)*

**Основні вимоги до предмета закупівлі, які необхідно врахувати при
складанні цінової пропозиції:**

Гарантійні зобов'язання:

Гарантія на виконанні роботи в частині гарантійного строку на будівельні матеріали – протягом строку, визначеного виробником будівельних матеріалів, в частині якості будівельно-монтажних робіт – протягом 36 місяців з дати підписання актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт. На підтвердження згоди з умовами цього абзацу, учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати лист.

Учасник під час виконання робіт відповідає:

- за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;
- за дотримання правил охорони праці при проведенні демонтажних та монтажних робіт;
- за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття;
- за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання робіт.

Договірна ціна робіт (ціна тендерної пропозиції): тверда.

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.-г та розряді робіт 3,8 відповідно до Постанови №1512 від 19.11.2025.

Під час складання інвесторської кошторисної документації загальновиробничі витрати встановлюються на рівні 10 відсотків суми прямих витрат, адміністративні витрати - на рівні 3 відсотки суми прямих витрат, кошторисний прибуток - на рівні 15 відсотків суми прямих витрат.

Обсяги робіт

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент освіти і науки Запорізької міської
ради
(назва організації, що затверджує)(посада, підпис, ініціали, прізвище)
" " 20__ р

Дефектний акт

"Поточний (аварійний) ремонт приміщення будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 192 "Світанок" Запорізької міської ради, з метою використання як укриття, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Парковий бульвар, 15Б" (код ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

к=1,2

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. ПРОРІЗИ</u>			
1	Підсилення стін сталевими обоями	т	0,0778	
8	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,79	
9	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2,79	
10	Захист м/к мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	3,5	
12	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	м	25	
16	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,4	
20	Установлення металевих дверних блоків	м2	3,895	
23	Установлення дверних наборів накладних [дотягувач]	шт	2	
25	Установлення і кріплення наличників	м	30	
27	Встановлення дверних обмежувачів (стопорів)	шт	8	
	<u>Розділ 2. Улаштування перегородок, фальшстін, коробів та укосів</u>			
29	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	40,3	
43	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстін] по металевому каркасу	м2	41,2	
44	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-41,2	
54	Улаштування коробів периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевих каркасів	м2	10	
65	Улаштування обшивки дверних укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасів без утеплення	м2	2	
72	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	15	
76	Монтаж металевих перемичок	т	0,0116	
81	Улаштування перегородок з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	м2	16,8	

86	Улаштування штроби у газобетонних блоках	м	32
87	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладання отворів)	м3	1,1
<u>Розділ 3. Опоряджувальні роботи</u>			
88	Попереднє ґрунтування поверхонь стін	м2	160
90	Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 30 мм	м2	160
92	Обклеювання склотканиною стін, коробів та укосів в один шар	м2	215
96	Опорядження внутрішніх поверхонь стін, коробів та укосів по каменю і бетону декоративною сумішшю	м2	188
100	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	20
102	Гідроізоляція стін мастикою без прокладання склотканини	м2	28,6
105	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт (стіни та укоси)	м2	106
112	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	137
113	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином низу	м шва	126
115	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	126
118	Ґрунтування бетонних поверхонь стель	м2	63,5
120	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм (вирівнювання перепадів плит перекриття)	м2	63
122	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	137
123	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	137
127	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	137
129	Установлення декоративних кутиків ПВХ	м	48
<u>Розділ 4. Підлоги</u>			
132	Засипання приямку щебнем	м3	1,2
134	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	7
135	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	140
138	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	140
139	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до товщ. 100 мм	м2	140
142	Нарізування деформаційних швів	м шва	38
143	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	31
146	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	31
148	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	31
155	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	113
160	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	76
161	Плінтуси для підлог ПВХ зі з'єднувальними елементами	м	76,76
<u>Розділ 5. Цоколь</u>			
164	Теплоізоляція фундаменту прямокутних виробами з пінопласту	м3	3,9
170	Попереднє ґрунтування поверхонь стін	м2	39
172	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	39
175	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	м2	39
178	Навішування відливів з готових елементів	м	44
<u>Розділ 6. Улаштування запасного виходу</u>			

180	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	18
181	Навантаження сміття (шлак, глина, суглинок)	т	18,2
182	Перевезення сміття до 17 км	т	18,2
183	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	1,88
184	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	м2	2,5
186	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,25
188	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,5
192	Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	3,2
196	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	5
197	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладний виріб)	т	0,011
200	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,011
201	Улаштування вертикальної гідроізоляції стін бітумною мастикою	м2	12,6
203	Установлення люків	шт	1
205	Металоконструкція під люк (індивідуального виготовлення)	т	0,07
206	Установлення готових драбин	т	0,15
208	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	5
<u>Розділ 7. Інші роботи</u>			
209	Різання безударним методом вертикальних бетонних конструкцій настінною пилою при глибині різання 500 мм	м різ.	11
210	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилою DZ-S Set B HYDROSTRESS до товщини 800 мм	м реза	6
211	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (прямокут під насос)	м3	1,8
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на опалення</u>			
212	Спускання води із системи	м	1200
213	(Демонтаж) трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	20
214	(Демонтаж) трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	54
215	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	28
216	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 400 мм	шт	28
217	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	шт	30
220	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	42
229	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	54
241	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 40 мм	шт	2
243	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	44
247	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром понад 25 до 50 мм	шт	5
250	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1
252	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	16,2
258	Заповнення системи водою з оглядом	м	1200
<u>Локальний кошторис 02-01-03 на водопровід</u>			

259	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	26
260	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	34
261	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	12
262	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	24
270	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	2
272	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	42
280	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	2
282	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	12
290	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	шт	1
292	Установлення вентилів, кранів діаметром до 25 мм (до сантехприборів, стояках, ліжках)	шт	24
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на каналізацію</u>			
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
298	(Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	8
299	(Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	8
300	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2
301	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 140 мм	шт	2
<u>Розділ 2. Прокладання трубопроводів</u>			
302	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	20
309	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	2
310	Коліно 45° 50мм HTsafe	шт	2
311	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	36,5
321	Установлення клапанів зворотних на трубопроводах діаметром понад 25 до 50 мм	шт	1
323	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	3
326	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	4
331	Установлення вентилів на трубопроводах діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1
<u>Розділ 3. САНІТАРНО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ</u>			
333	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	5
339	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	4
346	Установлення мийок на два відділення	к-т	1
352	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0167
354	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1
359	Установлення стойки	шт	1
361	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1

368	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1
<u>Розділ 4. Зливово каналізація</u>			
370	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	16
371	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2
372	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 140 мм	шт	2
373	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	16
374	Труба каналізаційна 110мм HTsafe	м	16
378	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
<u>Розділ 5. Зовнішні мережі каналізації</u>			
381	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	19
382	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	26
383	(Демонтаж) люків	шт	2
384	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 150 мм (гільза)	м	9
385	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 150 мм	м	9
386	Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм (футляр)	м	9
388	Протягування поліетиленових труб діаметром 100 мм у футляр	м	9
394	Установлення люків	шт	1
396	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	45
<u>Локальний кошторис 02-01-05 на вентиляцію</u>			
397	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1
399	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1
401	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3
404	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу	шт	2
406	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1
409	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1
411	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням	ґрати	16
413	Установлення стельового клапана	ґрати	8
415	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	12,7
422	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	33,8
426	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	12
430	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	8
435	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	7
436	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 400мм	шт	5
437	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 600мм	шт	2
438	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до д.160 мм	шт	3

439	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до д.260 мм	шт	2
440	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до д.350 мм	шт	2
<u>Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи вентиляція</u>			
441	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2
442	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі	установ.	1
<u>Локальний кошторис 02-01-06 на електромонтажні роботи</u>			
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
443	Демонтаж схованої електропроводки	м	35
444	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3
445	(Демонтаж) розподільних коробок	шт	2
446	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4
<u>Розділ 2. Прокладання проводів та кабелів</u>			
447	Прокладання коробів пластикових	м	12
450	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	32
452	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	18
454	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	277
462	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	134
464	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	97
467	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	47
474	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	62
477	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	9
480	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5
482	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
484	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2
487	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	15
490	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
492	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	17
504	Монтаж світильників, кількість ламп 1 шт	шт	23
508	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	8
510	Установлення конвекторів	кВт	2
512	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	6
<u>Локальний кошторис 02-01-07 на вимощення</u>			
513	(Демонтаж) покриття з фігурних елементів мощення	м2	40
514	Розбирання бортових каменів	м	97
515	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	4,25
516	(Демонтаж) підстильного шару шлакового	м3	8,5
517	Навантаження сміття вручну	т	24,02
518	Перевезення сміття до 17 км	т	24,02
519	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	25,5

520	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	м2	85
522	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати до норми 18-47-1 / до 15 см/	м2	71
524	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	85
527	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	85
529	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	90
533	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	184
536	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	21
539	Улаштування водоскидних споруд з лотків ФЕМ	м	72
540	Зливовий лоток 1000x295x225	шт	72
<u>Локальний кошторис 02-01-08 на систему пожежної сигналізації</u>			
543	Пульт керування виносний	шт	2
546	Блок живлення, що установлюється окремо	шт	1
548	Акумулятор одноелементний	шт	2
551	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	8
553	Сповіслювач пожежний ручний	шт	2
555	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	5
559	Коробка [ящик] , що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	1
561	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1
563	Прокладання коробів пластикових	м	70
565	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	50
567	Прокладання ізованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	210
571	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	50
573	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	50
РЕЗЕРВ			
579	Сповіслювач пожежний димовий/СПД-3/ПП "АРТОН"	шт	1
580	Сповіслювач пожежний ручний/SPR-1/ПП "АРТОН"	шт	1
581	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1
582	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	6
583	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіслювач димовий	шт	8
584	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіслювач світловий	шт	4
585	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіслювач ручний контактний	шт	2

Примітка:

* Усі матеріали та комплектуючі зазначені у технічному завданні з посиланням на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, учасник, в такому випадку, може запропонувати еквівалент матеріалів та комплектуючих, що мають таке посилання.