

ДОДАТОК 1
до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики,
опис предмета закупівлі**

Предмет закупівлі: *«Поточний (аварійний) ремонт приміщення будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 192 «Світанок» Запорізької міської ради, з метою використання як укриття, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул. Парковий бульвар, 15Б» (код ДК 021:2015 – 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)*

**Основні вимоги до предмета закупівлі, які необхідно врахувати при
складанні цінової пропозиції:**

Гарантійні зобов'язання:

Гарантія на виконанні роботи в частині гарантійного строку на будівельні матеріали – протягом строку, визначеного виробником будівельних матеріалів, в частині якості будівельно-монтажних робіт – протягом 36 місяців з дати підписання актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт. На підтвердження згоди з умовами цього абзацу, учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати лист.

Учасник під час виконання робіт відповідає:

- за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;
- за дотримання правил охорони праці при проведенні демонтажних та монтажних робіт;
- за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття;
- за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання робіт.

Договірна ціна робіт (ціна тендерної пропозиції): тверда.

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.-г та розряді робіт 3,8 відповідно до Постанови №1512 від 19.11.2025.

Під час складання інвесторської кошторисної документації загальновиробничі витрати встановлюються на рівні 10 відсотків суми прямих витрат, адміністративні витрати - на рівні 3 відсотки суми прямих витрат, кошторисний прибуток - на рівні 15 відсотків суми прямих витрат.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент освіти і науки Запорізької міської

ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р

Дефектний акт

"Поточний (аварійний) ремонт приміщення будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 192 "Світанок" Запорізької міської ради, з метою використання як укриття, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Парковий бульвар, 15Б" (код ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

к=1,2

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. ПРОРІЗИ</u>			
1	Підсилення стін сталевими обіймами	т	0,0778	
2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,79	
3	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2,79	
4	Захист м/к мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	3,5	
5	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	м	25	
6	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,4	
7	Установлення металевих дверних блоків	м2	3,895	
8	Установлення дверних наборів накладних [дотягувач]	шт	2	
9	Установлення і кріплення наличників	м	30	
10	Встановлення дверних обмежувачів (стопорів)	шт	8	
	<u>Розділ 2. Улаштування перегородок, фальшстін, коробів та укосів</u>			
11	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	40,3	
12	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіні] по металевому каркасу	м2	41,2	
13	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-41,2	
14	Улаштування коробів периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	10	
15	Улаштування обшивки дверних укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	2	
16	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	15	
17	Монтаж металевих перемичок	т	0,0116	
18	Улаштування перегородок з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	м2	16,8	
19	Улаштування штроби у газобетонних блоках	м	32	
20	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладання отворів)	м3	1,1	

21	Попереднє ґрунтування поверхонь стін	м2	160
22	Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 30 мм	м2	160
23	Обклеювання склотканиною стін, коробів та укосів в один шар	м2	215
24	Опорядження внутрішніх поверхонь стін, коробів та укосів по каменю і бетону декоративною сумішшю	м2	188
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	20
26	Гідроізоляція стін мастикою без прокладання склотканини	м2	28,6
27	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт (стіни та укоси)	м2	106
28	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	137
29	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином низу	м шва	126
30	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	126
31	Ґрунтування бетонних поверхонь стель	м2	63,5
32	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм (вирівнювання перепадів плит перекриття)	м2	63
33	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	137
34	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	137
35	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	137
36	Установлення декоративних кутиків ПВХ	м	48
<u>Розділ 4. Підлоги</u>			
37	Засипання приямку щебнем	м3	1,2
38	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	7
39	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	140
40	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	140
41	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до товщ. 100 мм	м2	140
42	Нарізування деформаційних швів	м шва	38
43	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	31
44	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	31
45	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	31
46	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	113
47	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	76
<u>Розділ 5. Цоколь</u>			
48	Теплоізоляція фундаменту прямокутних виробами з пінопласту	м3	3,9
49	Попереднє ґрунтування поверхонь стін	м2	39
50	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	39
51	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	м2	39
52	Навішування відливів з готових елементів	м	44
<u>Розділ 6. Улаштування запасного виходу</u>			
53	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	18
54	Навантаження сміття (шлак, глина, суглинок)	т	18,2
55	Перевезення сміття до 17 км	т	18,2
56	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	1,88
57	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	м2	2,5
58	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,25

59	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,5
60	Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	3,2
61	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	5
62	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладний виріб)	т	0,011
63	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,011
64	Улаштування вертикальної гідроізоляції стін бітумною мастикою	м2	12,6
65	Установлення люків	шт	1
66	Установлення готових драбин	т	0,15
67	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	5
<u>Розділ 7. Інші роботи</u>			
68	Різання безударним методом вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою при глибині різання 500 мм	м різ.	11
69	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS до товщини 800 мм	м реза	6
70	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (прямокут під насос)	м3	1,8
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на опалення</u>			
71	Спускання води із системи	м	1200
72	(Демонтаж) трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	20
73	(Демонтаж) трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	54
74	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	28
75	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 400 мм	шт	28
76	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	шт	30
77	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	42
78	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	54
79	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 40 мм	шт	2
80	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	44
81	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром понад 25 до 50 мм	шт	5
82	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1
83	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	16,2
84	Заповнення системи водою з оглядом	м	1200
<u>Локальний кошторис 02-01-03 на водопровід</u>			
85	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	26
86	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	34
87	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	12
88	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	24
89	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	2

90	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	42
91	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	2
92	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	12
93	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	шт	1
94	Установлення вентилів, кранів діаметром до 25 мм (до сантехприборів, стояках, ліжаках) <u>Локальний кошторис 02-01-04 на каналізацію</u>	шт	24
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
95	(Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	8
96	(Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	8
97	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2
98	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 140 мм	шт	2
<u>Розділ 2. Прокладання трубопроводів</u>			
99	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	20
100	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	2
101	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	36,5
102	Установлення клапанів зворотних на трубопроводах діаметром понад 25 до 50 мм	шт	1
103	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	3
104	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	4
105	Установлення вентилів на трубопроводах діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1
<u>Розділ 3. САНІТАРНО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ</u>			
106	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	5
107	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	4
108	Установлення мийок на два відділення	к-т	1
109	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0167
110	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1
111	Установлення стойки	шт	1
112	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1
113	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1
<u>Розділ 4. Зливово каналізація</u>			
114	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	16
115	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2
116	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 140 мм	шт	2
117	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	16
118	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
<u>Розділ 5. Зовнішні мережі каналізації</u>			
119	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	19

120	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	26
121	(Демонтаж) люків	шт	2
122	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 150 мм (гільза)	м	9
123	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 150 мм	м	9
124	Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм (футляр)	м	9
125	Протягування поліетиленових труб діаметром 100 мм у футляр	м	9
126	Установлення люків	шт	1
127	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	45
<u>Локальний кошторис 02-01-05 на вентиляцію</u>			
128	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1
129	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1
130	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3
131	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу	шт	2
132	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1
133	Прилади, що устанавлиються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1
134	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням	ґрати	16
135	Установлення стельового клапана	ґрати	8
136	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	12,7
137	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	33,8
138	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	12
139	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	8
140	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	7
141	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 400мм	шт	5
142	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 600мм	шт	2
143	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до д. 160 мм	шт	3
144	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до д. 260 мм	шт	2
145	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до д. 350 мм	шт	2
<u>Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи вентиляція</u>			
146	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2
147	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі	установ.	1
<u>Локальний кошторис 02-01-06 на електромонтажні роботи</u>			
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
148	Демонтаж схованої електропроводки	м	35
149	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3
150	(Демонтаж) розподільних коробок	шт	2
151	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4
<u>Розділ 2. Прокладання проводів та кабелів</u>			
152	Прокладання коробів пластикових	--	--

153	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	32
154	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	18
155	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	277
156	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	134
157	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	97
158	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	47
159	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	62
160	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	9
161	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5
162	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
163	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2
164	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	15
165	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
166	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	17
167	Монтаж світильників, кількість ламп 1 шт	шт	23
168	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	8
169	Установлення конвекторів	кВт	2
170	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм <u>Локальний кошторис 02-01-07 на вимощення</u>	шт	6
171	(Демонтаж) покриття з фігурних елементів мощення	м2	40
172	Розбирання бортових каменів	м	97
173	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	4,25
174	(Демонтаж) підстильного шару шлакового	м3	8,5
175	Навантаження сміття вручну	т	24,02
176	Перевезення сміття до 17 км	т	24,02
177	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	25,5
178	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	м2	85
179	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати до норми 18-47-1 / до 15 см/	м2	71
180	Армування стяжки дрітаною сіткою	м2	85
181	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	85
182	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	90
183	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	184
184	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	21
185	Улаштування водоскидних споруд з лотків ФЕМ <u>Локальний кошторис 02-01-08 на систему пожежної сигналізації</u>	м	72
186	Пульт керування виносний	шт	2
187	Блок живлення, що установлюється окремо	шт	1
188	Акумулятор одноелементний	шт	2
189	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	8
190	Сповіслювач пожежний ручний	шт	2
191	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	5
192	Коробка [ящик], що установлюється на конструкції на стіні або колосі	шт	1

193	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1
194	Прокладання коробів пластикових	м	70
195	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	50
196	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	210
197	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	50
198	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби РЕЗЕРВ	м	50
199	Сповіщувач пожежний димовий/СПД-3/ПП "АРТОН"	шт	1
200	Сповіщувач пожежний ручний/SPR-1/ПП "АРТОН"	шт	1
201	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1
202	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	6
203	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	8
204	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	4
205	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	2

Обсяги робіт

Примітка:

* Усі матеріали та комплектуючі зазначені у технічному завданні з посиланням на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, учасник, в такому випадку, може запропонувати еквівалент матеріалів та комплектуючих, що мають таке посилання.